

# Przedmiar robót

Gmina Żmigród  
ul. Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

**Projekt „Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami  
Zamkowa 4-12, Zamkowa 14-20, Batorego 1-5, Zamkowa 2b,  
Batorego 7-9, Zamkowa 5”.**

**- dz. nr 21/6 AM – 10 w Żmigrodzie.**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE			
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych {granica opracowania 1900,65 m2} 1	kpl	1.000	1.000
1.2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu oraz opłatą za składowanie 125,75	m2 m2	125.750	125.750
1.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu oraz opłatą za składowanie 191,50	m m	191.500	191.500
1.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z wywozem gruzu oraz opłatą za składowanie \$1.3*0.0675	m3 m3	12.926	12.926
1.5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu oraz opłatą za składowanie 35	m m	35.000	35.000
1.6	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku oraz opłatą za składowanie - KORYTO \$2.3*0.20 \$3.1*0.23	m3 m3 m3	22.444 34.615	57.059
2	342	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV \$2.3	m2 m2	112.220	112.220
2.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm \$2.3	m2 m2	112.220	112.220
2.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 112,22	m2 m2	112.220	112.220
3	6	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
3.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 150,50	m m	150.500	150.500
3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem \$3.1*0.058	m3 m3	8.729	8.729
4	471	TERENY ZIELONE			
4.1	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III 0.0536	ha ha	0.054	0.054
4.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim \$4.3*0.03	m3 m3	16.094	16.094
4.3	KNR 2-21 0401-05	Trawniki 536,45	m2 m2	536.450	536.450
4.4	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.0536	ha ha	0.054	0.054
5	953	MAŁA ARCHITEKTURA (BEZ PLACU ZABAW)			
5.1		Ławka z oparciem szer.180 cm - dostawa i montaż 2	szt szt	2.000	2.000
5.2		Stojak na rower - 4 stanowiska; dostawa i montaż 2	szt szt	2.000	2.000
5.3		Trzepak o konstrukcji stalowej; dostawa i montaż 1	szt szt	1.000	1.000
5.4		Kosz na śmieci; dostawa i montaż 2	szt szt	2.000	2.000
5.5		Włata śmietnikowa; dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
5.6		Poręcz przy schodach 10,10	m m	10.100	10.100
6	1078	KOSZTY POZOSTAŁE			
6.1		Prowadzenie badań archeologicznych 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
6.2		Dokumentacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1.000	1.000