

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Chodnik przed budynkiem Lipowa 2A-2D					
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu oraz opłatą za składowanie 2.76*(27+30.60)	m ² m ²	158.976	158.976
				RAZEM	158.976
2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 27	m m	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z wywozem gruzu oraz opłatą za składowanie 27*0.0675	m ³ m ³	1.823	1.823
				RAZEM	1.823
4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2 2.76*(27+30.60)	m ² m ²	158.976	158.976
				RAZEM	158.976
5	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku I 105.719	t t	105.719	105.719
				RAZEM	105.719
6	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II 9	kurs kurs	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
7	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. I-II 27	m m	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz. 7*0.083	m ³ m ³	2.241	2.241
				RAZEM	2.241
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV poz. 4	m ² m ²	158.976	158.976
				RAZEM	158.976
10	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm poz. 4	m ² m ²	158.976	158.976
				RAZEM	158.976
11	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm poz. 4	m ² m ²	158.976	158.976
				RAZEM	158.976
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 27	m m	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
13	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. poz. 4	m ² m ²	158.976	158.976
				RAZEM	158.976
14	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz. 4	m ² m ²	158.976	158.976
				RAZEM	158.976