

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kościelna 5-7; malowanie klatek schodowych.					
1		Malowanie klatek schodowych			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 62.67+63.07	m ² m ²	 125.740	
				RAZEM	125.740
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi po- nad 5 m2 62.67+85.52+63.07+87.09	m ² m ²	 298.350	
				RAZEM	298.350
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności poz.2	m ² m ²	 298.350	
				RAZEM	298.350
4	NNRNKB d.1 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome 62.67+63.07	m ² m ²	 125.740	
				RAZEM	125.740
5	NNRNKB d.1 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe 85.52+87.09	m ² m ²	 172.610	
				RAZEM	172.610
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnątrz- nych sufitów 62.67+63.07	m ² m ²	 125.740	
				RAZEM	125.740
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnątrz- nych ścian 85.52+87.09	m ² m ²	 172.610	
				RAZEM	172.610
8	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 101.82+87.09	m ² m ²	 188.910	
				RAZEM	188.910
9	KNR 4-01 d.1 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych $26.45*0.9+[29.40-(2.10+0.2)]*0.9$	m ² m ²	 48.195	
				RAZEM	48.195
10	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 71.44*2	m m	 142.880	
				RAZEM	142.880
11	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.2*0.6*34	m ² m ²	 4.080	
				RAZEM	4.080
12	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- wej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 3.45	m ² m ²	 3.450	
				RAZEM	3.450
13	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 21.57+21.12	m m	 42.690	
				RAZEM	42.690
2		Montaż okładziny poręczowej			
14	KNR 4-01 d.2 0817-05 kalk. własna	Montaż okładziny poręczowej 40x6 mm 29.40	m m	 29.400	
				RAZEM	29.400