Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ŻMIGRÓD, ul.Lipowa 9a-11c					
1		**Docieplenie ścian zewnętrznych -9-11**			
1 d.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 896.95	m2 m2	896.95	
				RAZEM	896.95
2 d.1	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa 283.56	m2 m2	283.56	
				RAZEM	283.56
3 d.1	KNR 0-33 0123-03	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego 14.3	m m	14.30	
				RAZEM	14.30
4 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 685.19	m2 m2	685.19	
				RAZEM	685.19
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 685.19	m2 m2	685.19	
				RAZEM	685.19
6 d.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 57.35	m m	57.35	
				RAZEM	57.35
7 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.15 cm, lambda = 0,040 W/(m* K). 570.59	m2 m2	570.59	
				RAZEM	570.59
8 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.7	m2 m2	570.59	
				RAZEM	570.59
9 d.1	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.7*4	szt szt	2282.36	
				RAZEM	2282.36
10 d.1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 114.60	m2 m2	114.60	
				RAZEM	114.60
11 d.1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.10	m2 m2	114.60	
				RAZEM	114.60
12 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 473.14	m m	473.14	
				RAZEM	473.14
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.4	m2 m2	685.19	
				RAZEM	685.19
14 d.1	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 599.94	m2 m2	599.94	
				RAZEM	599.94
15 d.1	KNR 0-23 0931-02 analogia	J.w. lecz w masie barwionej 87.48	m2 m2	87.48	
				RAZEM	87.48
16 d.1	KNR 0-23 0931-04 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm poz.10	m2 m2	114.60	
				RAZEM	114.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		47.36	m2	47.36	
				RAZEM	47.36
18 d.1	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy oc. powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze białym	m2		
		43.66	m2	43.66	
				RAZEM	43.66
19 d.1	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m2		
		28.68	m2	28.68	
				RAZEM	28.68
20 d.1	KNR-W 2-17 0137-01	Demontaż i montaż kratek wentylacyjnych	szt.		
		39.00	szt.	39.00	
				RAZEM	39.00
21 d.1	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		97.85	m2	97.85	
				RAZEM	97.85
22 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2		
		24.46	m2	24.46	
				RAZEM	24.46