

Ślepy - Rzeźnicza 8-14; elew.południowa kl.sch. nr 8 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
ŻMIGRÓD, ul.Rzeźnicza 8-14 - elewacja południowa kl.sch. nr 8.					
1 Docieplenie ścian zewnętrznych					
1	KNR 2-02 1610-03 elew. południowa	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 20 m 10.75*16.40	m ² m ²	176.30	
				RAZEM	176.30
2	KNR 0-23 2611-01 elew. południowa	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.5	m ² m ²	160.71	
				RAZEM	160.71
3	NNRNKB 202 1134-02 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.2	m ² m ²	160.71	
				RAZEM	160.71
4	KNR 0-23 2612-09 elew. południowa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 10.75	m m	10.75	
				RAZEM	10.75
5	KNR 0-23 2612-01 d.1 elew. południowa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 FASADA (lambda = 0,040 W/mK) do ścian gr.12 cm 10.75*14.95	m ² m ²	160.71	
				RAZEM	160.71
6	KNR 0-23 2612-06 d.1 elew. południowa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.5	m ² m ²	160.71	
				RAZEM	160.71
7	KNR 0-23 2612-05 d.1 elew. południowa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.5*4	szt szt	642.84	
				RAZEM	642.84
8	KNR 0-23 2612-08 d.1 elew. południowa	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 14.95	m m	14.95	
				RAZEM	14.95
9	NNRNKB 202 1134-02 d.1 elew. południowa	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.2	m ² m ²	160.71	
				RAZEM	160.71
10	KNR 0-23 0931-02 d.1 analogia elew. południowa	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.5	m ² m ²	160.71	
				RAZEM	160.71
11	KNR 4-01 0536-08 d.1 elew. południowa	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 10.60*0.35	m ² m ²	3.71	
				RAZEM	3.71
12	KNR 4-01 0630-02 d.1 elew. południowa	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy oc. gr. 0,6 mm 10.75*0.50	m ² m ²	5.38	
				RAZEM	5.38